Hemmink

Contact: +3138 469 8200
Email: info@hemmink.nl

Metrel Installatietesters Eurotest PV

Naar productpagina



ETIM productklasse	Installatietester
Spanningsmeting	Ja
Testspanning isolatieweerstand	50 - 1000 V
Testen isolatiebewaking	Nee
Stroommeting	Nee
Meetstroom impedantie Zi	Ja
Geschikt voor stroommeting	Nee
Meetstroom impedantie Zs	Ja
Testen gelijkstroomgevoelige aardlekschakelaars (type B)	Ja
Aardlekschakelaartest op stroom en tijd	Ja
Aardlekschakelaar autotest (RCD-test)	Ja
Lusmeting zonder RCD/FI-activering	Ja
Weerstand naar aarde zonder netspanning	Ja
Power Quality, harmonische	Ja
Metingen aan DC zijde (PV-installaties)	Ja
Ingebouwde hulpfunctie	Ja
Inlezen geheugenstructuur (bi-directoineel)	Ja
Scope 12 circuitimpendantie	Ja
Scope 12 spanningsverlies directe calculatie	Ja
Scope 12 laagohmige weerstand	Ja
Scope 12 aardlekschakelaartest type A	Ja
Scope 12 aardlekschakelaartest Type B	Ja
Scope 12 Rosp AC zijde	Ja
Scope 12 Uoc en Isc	Ja
Scope 12 polariteit	Ja
Scope 12 instraling	Ja
Scope 12 Riso DC zijde	Ja
Isolatieweerstandsmeting	Ja
Geschikt voor vermogensmeting	Nee
Varistortest	Nee
Weergavebereik	2 - 10000 Ohm
Impedantiemeting Zi (L-N)	Ja
Weergavebereik impedantie Zi	0.01 - 10000
RCD/FI-test met toenemende lekstroom	Ja
Meting aanspreektijd (RCD)	Ja
PRCD-test type S, type K	Nee
Laagweerstandmeting	Ja
Grenswaarde-indicatie	Ja
Meetwaardegeheugen	Ja
NEN 1010 (oplevering PV-installaties)	Ja
Laagohmige weerstand meetbereik	0.01 - 2000 Ohm
NEN-EN 62446 (opleveren PV-installaties)	Ja
Interface	Ja
Specifieke aardingsmeting	Nee
NEN-EN 61557	Ja
Aardemeting	Ja

MI3108PS

MI3108ST